

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Posadzka			
1	KNNR 3 d.1 0801-05 01	Rozebranie podłóg i posadzek drewnianych - posadzek z deszczulek nie-nadających się do ponownego wbudowania 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 19-01 d.1 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru 100*0.15	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNNR 1 d.1 0303-03	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 100*0.1	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 2- d.1 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR-W 2- d.1 02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 2- d.1 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR-W 2- d.1 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNR-W 2- d.1 02 1116-03 + KNR-W 2- 02 1116-02 1116-07	Posadzki z miksokreta zbrojone siatką stalową lub włóknem rozproszonym Krotność = 2.5 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
10	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
11	KNR 19-01 d.1 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 25	m ³ m ³	25.000	
				RAZEM	25.000

