

PRZEDMIAR

„Przebudowa drogi gminnej nr. 118132 D w m. Stary Henryków”

| L.p. | Podst. | Opis i wyliczenia | j. m. | Ilość robót |
|------|------------------|--|----------------|-------------|
| 1 | D02.01.01 62 | Wykonanie wykopu mechanicznie -koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp na odległość 3 km. wraz z formowaniem nasypu. Głębokość koryta 0.5 m 18.0 x 2.4 = 43.20 x0.5 Razem 21.60 m³ | m ³ | 21.60 |
| 2 | D04.02.01 01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Warstwa w miejscu przepustu pod drogą. 18.0 x 2.4 Razem 43.20 m³ | m ² | 43.20 |
| 3 | D04.04.02 02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna 0/63 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 18.0 x 2.4 Razem 43.20 m³ | m ² | 43.20 |
| 4 | D04.04.02 02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 18.0 x 2.4 Razem 43.20 m³ | m ² | 43.20 |
| 5 | D05.03.01. 02 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacji nawierzchni poprzez posypywanie piaskiem i polewanie wodą wysokość kostki 10-11 cm. 18.0 x 2.4 Razem 43.20 | m ² | 43.20 |
| 6 | D08.01.10. 02 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12(B15). ława pod krawężniki kamienne 22.8 x 0.25 x 0.3 Razem 1.71 m³ | m ³ | 1.71 |

| | | | | |
|---|-----------------|---|---|-------|
| 7 | D08.01.06 01 | Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x25 cm na podsypce cementowo piaskowej na gotowej ławie betonowej 2.4+2.4+18 Razem 22.8 m | m | 22.80 |
|---|-----------------|---|---|-------|

sporządził

zatwierdził

Maciej Haczkowski
 uprawniony w specjalności konstrukcyjno-
 inżynierskiej Nr UAN.V-7342,3/29/94
 §13 ust. 1 pkt 3 lit. b (Dz. U. Nr 8 poz. 46)
 w zakresie budowy dróg
 oraz typowych przejazdów i mostów.
 ul. Jasne 16/2, tel. 609 44 60 29
 57-200 Zabkowice Śląskie