

PRZEDMIAR

Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie, gm. Ciepłowody

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 KNR-W 4- d.1 01 0545-02		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku z obróbkami <Bryła główna>24.05*6.2*2+<przybudówka>7.5*2.65	m ² m ²	 318.10	
				RAZEM	318.10
2 KNR-W 4- d.1 01 0441-05 WSP R 1,2 analogia		Rozebranie elementów więźb dachowych - o deskowanie ażurowe dachu o odstępie lat ponad 24 cm poz. 1	m ² m ²	 318.10	
				RAZEM	318.10
2		Roboty ciesielskie			
3 KNR 4-01 d.2 0413-01		Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm: Wyrównanie płasz- czyzny łączenia dachu z jednoczesnym wzmocnienie krokwi poprzez nabicie jednostronnie desek nasyconych grubości 34 mm, bez wykonania stemplowania i konstrukcji wzmac- niającej więźbę dachową. Przygotowanie i o czyszczenie krokwi, przybicie jednostronnie desek struganych nasyconych gr. 34 mm i szerokości dostosowanej do wysokości krokwi tj. ok. 14 - 16 cm, rozstaw gwoździ mocujących deski max. co 40 cm mijankowo, dł. gwoź- dzi 80-100 mm, grubość gwoździ min. 4,5 mm, przyjęto 35 szt. 35*6.2+8*2.7	m m	 238.60	
				RAZEM	238.60
4 KNR 4-01 d.2 0412-02		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze, przyjęto 20 szt. na bryle głównej 10*6.2*2	m m	 124.00	
				RAZEM	124.00
5 KNR K-05 d.2 0102-05		Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 24.05*2	m m	 48.10	
				RAZEM	48.10
3		Ocieplenie stropu i stropodachu			
6 KNR-W 4- d.3 01 0604-03		Izolacja cieplna z wełny mineralnej (plyty) gr. 200 mm o wsp. lambda =0,032W/mK, ist- niejących stropów, ułożonej bezpośrednio na stropie "na sucho" 220	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00
7 KNR-W 2- d.3 02 0606-01 analiza		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej 1 warstwa folii na wierzchniu izolacji cieplnej poz. 6	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00
4		Pokrycie z blachodachówki			
8 KNR K-05 d.4 0102-01		Mocowanie membrany dachowej trójwarstwowej Eurovent o gramaturze min. 170 g/1m2 poz. 1*1.05	m ² m ²	 334.01	
				RAZEM	334.01
9 KNR K-05 d.4 0104-06		Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm poz. 8	m ² m ²	 334.01	
				RAZEM	334.01
10 KNR AT-09 d.4 0101-05		Łacenie - rozstaw łat 35 cm,łaty 32x50 mm poz. 1	m ² m ²	 318.10	
				RAZEM	318.10
11 KNR K-05 d.4 0102-05		Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 24.10*2	m m	 48.20	
				RAZEM	48.20
12 KNR K-05 d.4 0103-04		Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej <okapy>24.10*2	m m	 48.20	
				RAZEM	48.20
13 KNR AT-09 d.4 0802-02		Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 poz. 1	m ² m ²	 318.10	
				RAZEM	318.10
14 KNR AT-09 d.4 0802-10		Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsior 24.10	m m	 24.10	
				RAZEM	24.10
15 KNR AT-09 d.4 0802-09		Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrow- nice szczytowe w rozw. ok. 40-45 cm z zakręciem boków krokwi skrajnych [6.2*4+2.7*2]*1.05	m m	 31.71	
				RAZEM	31.71
16 KNR AT-09 d.4 0104-01		Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		

PRZEDMIAR

Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie, gm. Ciepłowody

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24.10	m	24.10	
				RAZEM	24.10
17	KNR K-05 d.4 0204-02	Montaż grzebienia okapu	m		
		24.10*2	m	48.20	
				RAZEM	48.20
18	KNR K-05 d.4 0208-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska mała na typowych stopniach dachowych do mocowania ławek kominiarskich	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR K-05 d.4 0209-07+ analiza indywidualna	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym w pom. przybudówki (d.kotłownia> z wykonaniem i obrobieniem otworu w stropodachu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR K-05 d.4 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieznego z płotkiem	m		
		24*2	m	48.00	
				RAZEM	48.00
21	KNR K-05 d.4 0405-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
5		Obróbki			
22	NNRNKB d.5 202 0541-01 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		<kominy>2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
23	NNRNKB d.5 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		<pasy nadrynnowe>0.35*24.20*2	m ²	16.94	
		<inne>0.5	m ²	0.50	
				RAZEM	17.44
24	KNR 2-02 d.5 0508-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej uchwyty co 0,5 m	m		
		24.4*2	m	48.80	
				RAZEM	48.80
25	KNR 2-02 d.5 0510-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej, uchwyty co 1,5 m	m		
		4.5*3+3.5*1	m	17.00	
				RAZEM	17.00
6		Kominy			
26	KNR 4-01 d.6 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
27	KNR 4-01 d.6 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		0.8*0.5*3.2	m ³	1.28	
				RAZEM	1.28
28	KNR-W 4- d.6 01 0701-02 analogia	Odbicie tynków na kominach pod dachem z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		<Kominy ponad dachem>2.9*1.5+0.5	m ²	4.85	
				RAZEM	4.85
29	KNR 4-01 d.6 0735-08 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach pod dachem	m ²		
		poz.28+<wylewki na czapkach kominowych>0.8	m ²	5.65	
				RAZEM	5.65
30	KNR-W 4- d.6 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi tynków ścian kominów pod dachem	m ²		
		poz.28	m ²	4.85	
				RAZEM	4.85
31	KNR 4-01 d.6 0601-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe roz-	m ²		
		tworem Dysperbit	m ²	1.00	
		< czapki kominowe>1			
				RAZEM	1.00
7		Instalacja odgromowa			
32	KNR 5 d.7 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsa-	m		
		dzanych w ścianie			

PRZEDMIAR

Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie, gm. Ciepłowody

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		4*3+3*1	m	15.00	
				RAZEM	15.00
33	KNNR 5	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
d.7	0612-01	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
34	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III z montażem płaskowników ocynkowanych	m		
d.7	0605-08	1,5*3*4	m	18.00	
				RAZEM	18.00
35	KNR-W 4-	Oslony przewodów uziemiających do 2 m na cegle z kątownika stalowego malowanego farbą antykorozyjną	szt.		
d.7	03 0712-02	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
36	KNR-W 4-	Złącza kontrolne instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.		
d.7	03 0711-06	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
37	analiza indywidualna	Pomiary instalacji odgromowej - kompletne	kpl.		
d.7		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8		Roboty impregnacyjne i towarzyszące			
38	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km z opłatami wysypiskowymi	m ³		
d.8	0108-11				
	0108-12	poz.27+poz.28*0.02+poz.1*0.002+poz.2*0.02*0.5	m ³	5.19	
				RAZEM	5.19
39	KNR-W 4-	Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku szt.	m ²		
d.8	01 0434-04	8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
40	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i krokwi okapowych zew. kolor brąz, lakierobejca mat	m ²		
d.8	0628-03+				
	analiza indywidualna	100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00