

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNKRB 2	Rusztowania ramowe warszawskie - przestrzenne o	m2		
d.1	1507-02	wysokości do 6 m - 4 PUNKTY W NAROŻACH BUDYNKU	rzutu		
		4 * 1,8 * 1,8	m2	12,960	
			rzutu		
				RAZEM	12,960
2	kałkulacja	montaż zsypu - PO JEDNYM NA KAŻDĄ POŁAĆ	szt		
d.1	zakładowa	DACHOWĄ			
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań			
d.1	r.16 z.sz.5.15	(pozycje: 12, 13)			
2		REMONT DACHU			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I NAPRAWCZE			
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
d.2.1	0508-02				
		16,90 * 8,25 * 2	m2	278,850	
				RAZEM	278,850
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
d.2.1	0430-04	o odstępach lat do 24 cm			
		poz.4	m2	278,850	
				RAZEM	278,850
6	KNNR-W 3	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm	m		
d.2.1	0503-01	jednostronnie - PRZYJĘTO NABICIE DESEK NA KAŻDĄ			
		KROKIEW (17 SZT. KROKWI NA KAŻDĄ POŁAĆ)			
		2 * 17 * 8,20	m	278,800	
				RAZEM	278,800
2.2		POKRYCIE DACHU			
7	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą	m2		
d.2.2	0627-03	smarowania preparatami solowymi (KROKIEWIE W			
	analogia	ROZWINIĘCIU).			
		4 * 0,15 * poz.6	m2	167,280	
				RAZEM	167,280
8	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną	m2		
d.2.2	0517-01	z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na			
	analogia	krokwach ekranu zabezpieczającego z folii			
		17,50 * 9,20 * 2	m2	322,000	
				RAZEM	322,000
9	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną	m2		
d.2.2	0517-02	z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja,			
		przycięcie i przybicie kontrłat i łat			
		poz.8	m2	322,000	
				RAZEM	322,000
10	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną marsylską -	m2		
d.2.2	0501-05	pokrycie dachu dachówką betonową (10 szt./m2) wraz z			
	analogia	gąsiorami (48 szt.)			
		poz.8	m2	322,000	
				RAZEM	322,000
11	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
d.2.2	0104-01				
		17,50	m	17,500	
				RAZEM	17,500
12	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej	m		
d.2.2	0519-04	ocynkowanej			
		2 * 17,50	m	35,000	
				RAZEM	35,000
13	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej	m		
d.2.2	0526-03	ocynkowanej			
		2 * 5,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ROBOTY PORZĄDKOWE			
14 d.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m3		
		poz.4 * 0,02 + poz.5 * 0,015	m3	9,760	
				RAZEM	9,760
15 d.3	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.14	m3	9,760	
				RAZEM	9,760